+57 300 000 0000 | info@solartech.com.co
www.solartechenergysystems.com
NIT: 900.123.456-7 | Medellin, Colombia

PROPUESTA TECNICA Y COMERCIAL

Cotizacion N-92 | Fecha: 3 de abril de 2026

DATOS DEL CLIENTE

Nombre completo	Juan Pérez Sanchez	Identificacion	1152689723
Correo electronico	juanp@example.com	Telefono	300123234
Municipio / Ubicacion	Medellín	Preferencia contacto	WhatsApp
Tipo de solicitud	Hogar	Tipo de techo	Termoacústica
Recibe factura	Sí	Sistema de interes	Aislado

TU SISTEMA SOLAR

Potencia del sistema	11 kWp	Numero de paneles	19 paneles
Numero de inversores	4 und	Potencia por panel	585 W
Produccion estimada	1000 kWh/mes	Cobertura del sistema	100%
Consumo del cliente	1000 kWh/mes	Area minima requerida	43 m2
Area disponible declarada	45 m2	Radiacion solar local	3.8 kWh/m2/dia

ANALISIS FINANCIERO

Ahorro mensual estimado	$800.000
Ahorro anual estimado	$9.600.000
Ahorro proyectado a 10 anos	$96.000.000
Tiempo de retorno de la inversion	4 anos

+57 300 000 0000 | info@solartech.com.co
www.solartechenergysystems.com
NIT: 900.123.456-7 | Medellin, Colombia

PROPUESTA ECONOMICA

Costo del sistema (sin IVA)	$38.500.000
IVA aplicable (5%)	$1.925.000
TOTAL CON IVA - PRECIO FINAL	$40.425.000
Descuento declaracion de renta (Ley 1715)	$19.250.000
Costo por kWp instalado	$3.500.000

RESUMEN DE LA INVERSION

Componentes e items incluidos en el proyecto:

- 19 paneles solares de 585 W (LONGi / JA Solar)
- 4 inversor(es) de 3.0 kW (Huawei / Growatt / GoodWe)
- 10 rieles de aluminio 4.7 m para estructura de montaje
- 36 mid clamps y 10 end clamps de fijacion
- 30 L-Foot de anclaje a cubierta
- 10 m de cable solar 10 mm2
- 10 m grounding loop puesta a tierra
- Cableado de AC/DC, protecciones electricas y fusibles
- Instalacion, puesta en marcha y configuracion de monitoreo remoto
- Capacitacion al usuario y entrega de manual de operacion

FORMAS DE PAGO

1. Pago de contado
   Pago total antes de iniciar la instalacion. Garantiza disponibilidad inmediata de equipos y posible descuento por pronto pago.
2. Credito bancario
   Financiacion directa con su entidad bancaria. Solartech entrega la documentacion tecnica requerida para la solicitud.
3. Financiacion interna
   Plan de cuotas mensuales acordado directamente con Solartech Energy Systems. Solicite condiciones personalizadas.
4. Leasing solar
   Arrendamiento financiero del sistema fotovoltaico con opcion de compra al finalizar el contrato pactado.
5. Subsidio / Fondo Emprender
   Para proyectos que apliquen, gestionamos el acceso a fondos de cofinanciacion FNCER y subsidios gubernamentales.

IMPACTO AMBIENTAL

Arboles equivalentes al ano	199 arboles	CO2 evitado anualmente	3.97 toneladas
Galones de gasolina ahorrados al ano	467 galones		

Al elegir energia solar contribuye activamente a la reduccion de emisiones de CO2 y a la independencia energetica de Colombia. Su sistema generara energia limpia por mas de 25 anos.

ETAPAS DEL PROYECTO

01 Visita tecnica
Inspeccion del sitio, medicion de area disponible y evaluacion estructural de la cubierta.

02 Diseno e ingenieria
Elaboracion de planos, memorias de calculo, diseno electrico y simulacion de produccion solar.

03 Aprobacion UPME / RETIE
Gestion de permisos ante el operador de red local y cumplimiento de normativa RETIE vigente.

04 Adquisicion de equipos
Compra e importacion de paneles, inversores y materiales de instalacion de marcas aliadas.

05 Instalacion y montaje
Ejecucion de obra, montaje de estructura, instalacion de paneles y conexiones electricas certificadas.

06 Puesta en marcha y entrega
Pruebas del sistema, configuracion del monitoreo remoto, capacitacion y entrega de documentacion.

GARANTIAS

- Paneles solares - rendimiento:
  Garantia de producto 12 anos. Rendimiento mayor al 80% por 25 anos.
- Inversor:
  Garantia de fabrica 5 anos (extensible a 10 segun fabricante).
- Estructura de montaje:
  Garantia estructural 10 anos contra corrosion y deformacion.
- Instalacion electrica:
  Garantia de mano de obra 2 anos segun norma RETIE.
- Soporte post-instalacion:
  12 meses de soporte tecnico y monitoreo remoto incluidos.

MARCAS ALIADAS

Trabajamos con marcas lideres del mercado solar mundial con presencia certificada en Colombia:

LONGi

JA Solar
Paneles - Top 3 mundial

Huawei Solar
Inversores inteligentes

GROWATT

GoodWe
Soluciones hibridas

CONDICIONES COMERCIALES

1. Esta cotizacion tiene validez de 30 dias calendario desde la fecha de emision.
2. Los precios incluyen IVA del 5% segun Ley 1715 de 2014 sobre energias renovables.
3. Valores en COP sujetos a variacion por tasa de cambio USD/COP para equipos importados.
4. El inicio de obra requiere un anticipo del 50% del valor total del proyecto aprobado.
5. El plazo estimado de instalacion es de 15 a 30 dias habiles tras aprobacion y anticipo.
6. No se incluyen adecuaciones electricas previas, obras civiles adicionales ni tramites notariales.
7. Solartech se reserva el derecho de ajustar la propuesta si la visita tecnica evidencia condiciones distintas a las declaradas.

DATOS DEL ASESOR COMERCIAL

Nombre del asesor	Administrador	Cargo	Administrador
Usuario sistema	admin	Empresa	Solartech Energy Systems

GRACIAS POR CONFIAR EN SOLARTECH ENERGY SYSTEMS

Estamos comprometidos a brindarle la mejor solucion de energia solar adaptada a sus necesidades.
Para aceptar esta propuesta o resolver cualquier consulta, comuniquese con su asesor:

Administrador
Administrador
Solartech Energy Systems